

## Stadtpark Los 5

### Allgemeines

Der Stadtpark wird künftig durch eine neue Brücke - in Verlängerung des Gartens an der Stadtmauer - erschlossen. Das bestehende WC-Gebäude am jetzigen Spielplatz wird durch einen neuen multifunktionalen, flexibel nutzbaren Pavillon ersetzt.

Die Anbindung des Parks an den Stadtkern - über die vorhandene Brücke am Longwyplatz - erfolgt über eine kleine Platzsituation mit Sitzelementen.

Ein Zugang zum Wasser wertet diesen Eintrittsbereich zusätzlich auf.

Von diesem „Gelenk“ aus spannen sich die Wege nach beiden Seiten parallel zur Nagold, wobei nur der Weg auf der Südseite unmittelbar am Ufer geführt wird. Auf der nördlichen Seite bleibt die hier flacher verlaufende Böschung mit großen Rasenflächen erhalten.

In dieser ufernahen Zone sind Aufenthaltsbereiche mit Sitzbänken auf kleinen Rasenpflasterplätzchen sowie weitere Zugänge zum Wasser vorgesehen.

Die Mitte des Parks wird von Gestaltungselementen völlig freigelassen und ist als große freie Rasenfläche multifunktional – u.a. für die diversen Nagolder Festivitäten - nutzbar.

Der über den Freibadsteg geführte Weg wird im Park zu einer breiten platzartigen Fläche aufgeweitet. Der Eingangsbereich der nach Norden verschobenen Minigolfanlage mit Pavillon (Kasse, Café / Bistro und WC) wird neu gestaltet.

Daneben entsteht eine Freilichtbühne mit flachen Sitzstufen.

### Technische Daten

Gesamtfläche	ca.	39.600 m <sup>2</sup>
Erdarbeiten	ca.	3.200 m <sup>3</sup>
Asphaltschichten	ca.	4.600 m <sup>2</sup>
Granitpflasterflächen	ca.	700 m
Wassergebundene Decke	ca.	1.000 m <sup>2</sup>
Neue Bäume		35 St.
Heckenpflanzen	ca.	700 St.
Solitärsträucher	ca.	75 St.
Stauden	ca.	5.000 St.
Blumenzwiebeln	ca.	2.000 St.
Rasenfläche	ca.	12.000 m <sup>2</sup>
Leitungen (Wasser und Kanal)	ca.	1.000 m
Kabel verlegen	ca.	1.900 m

### Bauzeit

Baubeginn	März 2010
Teil-Fertigstellung	Oktober 2010

### Baukosten

Städtebaul.Gestaltung und Landschaftsbau	1.610.000 € (netto)
Wasserversorgungsarbeiten	50.000 € (netto)
Kanalbauarbeiten	100.000 € (netto)
Nebenkosten	320.000 € (netto)

### Pläne

Los 5	Lageplan 1.1	pdf 4,1 MB
	Lageplan 1.2	pdf 3,3 MB